

Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus 2025

Vesihuoltolaitos toimittaa vettä noin 1 500 kulutuspisteelle, joista viemäriverkoston piiriin kuuluu noin 1 180 kulutuspistettä. Suurin ulkopuolinen toimija on Itä-Outokummun vesiosuuskunta, jonka verkostoon toimitetaan vettä.

Vettä otetaan Karsikkolammen, Saari-Oskamon, Ruokosen ja Lietukan pohjavesialueilta. Raakavesi käsitellään kahdella vedenkäsittelylaitoksella Saari-Oskamolla sekä Kaitalammella. Verkostoon pumpattavan veden pH:ta korotetaan kalkkimaito-alkaloinnilla ja lähtevä vesi UV-sterilisoidaan. Vuorokautinen kulutus oli vuonna 2025 noin 1 210 m³/vuorokausi.

Vuoden 2025 aikana aloitettiin ylävesisäiliön sekä Saari-Oskamon vesilaitoksen saneeraussuunnittelu, suunnittelijana toimii Finnish Consulting Group Oy (fcg). Saari-Oskamon vesilaitoksen saneeraus on ohjelmassa vuodelle 2026.

Vesilaitoksen tavoitteena on korkealaatuisen ja asiakkaille turvallisen veden toimittaminen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015). Veden laadun tarkkailussa ei vuonna 2025 havaittu poikkeamia asetuksen mukaisiin laatukriteereihin. Verkostoon pumpattiin vettä 442 tuhatta kuutiota.

Vuotoja vesijohtoverkostossa on ollut vuonna 2025 yhteensä 4 kpl, joista aiheutui lisäkustannuksia noin 9 900 euroa.

Jokipohjan jätevedenpuhdistamon toiminta oli lupaehtojen mukaista, saavutettu puhdistustulos oli selvällä marginaalilla ympäristöluvanjaksovaatimusten edellyttämällä tasolla. Vuonna 2025 puhdistettu jätevesimäärä oli 527 tuhatta kuutiota.

Vesi- ja viemäriverkoston kuntoa kohennetaan saneeraamalla nykyisiä verkostoja. Saneerauksen avulla ennalta ehkäistään vesijohtovuotojen syntyä ja viemäreiden tukkeentumisia.

Viemäriverkoston saneeraaminen pätkäsuojutusmenetelmällä kilpailutettiin syksyllä 2024 vuosille 2025–2026, ko. menetelmää käyttäen saneerattiin noin 1,75 km huonokuntoisimpia betoniviemäreitä sekä betonikaivoja (74 kpl). Urakoitsijana toimii Uponor infra Oy.

Syksyn aikana kilpailutettiin myös virtausmittauskaivojen hankinta (7 kpl) ja varavoima varmennus kriittisiin kohteisiin, hankkeiden toteutus vuoden 2025/2026 aikana.