

Polvijärven urheilukenttä kustannusarvio, alv 0 %

nimike	määrä	yks	€	yht
nykyisten rakenteiden purut		1 erä	2 000,00	2 000
kentän kaivu ja maanmajot	15000	m2	5,00	75 000
pohjan muotoilut	15000	m2	0,20	3 000
salaojat, salaojasepelit, suodatinkankaat, kaivot				
viitekohteen perusteella, n 1,3 km		1 erä	95 000,00	95 000
Rakennekerrokset, kenttä	10000	m2	20,00	200 000
Rakennekerrokset, heittopaikat	5000	m2	10,00	50 000
asfaltit 8 ja 11 mm, kourut	5000	m2	31,00	155 000
joustopäällyste	4000	m2	40,00	160 000
tekonurmi	6000	m2	32,00	192 000
kivituhka	10000	m2	5,00	50 000
varusteet		1 erä	25 000,00	25 000
aita ja portit		1 erä	40 000,00	40 000
sähköt		1 erä	30 000,00	30 000
vesi ja sv-viemäri viitekohteen perusteella		1 erä	15 000,00	15 000
 rakennuttajan kustannukset		1	85 000,00	85 000
- suunnittelut, valvonta				
 yhteensä				 1 177 000