

LAUSUNTO

Lausunto muistolaattojen sijoittamisesta kirjastotalon seinään

Polvijärven kirjaston julkisivuremontti toteutettiin 2014 kesän aikana. Remontin yhteydessä havaittiin julkisivurappauksen olevan suurilta osin irti rakennuksen tiilirungosta ns. kopona. Julkisivuremontti toteutettiin tästä huolimatta, koska verkko pitää julkisivun vielä koossa ilman suurempaa saneerausta.

Muistolaattojen sijoituspaikaksi on esitetty kirjastotalon seinää linja-autoaseman puoleiselle sivulle. Laattojen kiinnitys suoraan seinään aiheuttaa erittäin suuren riskin julkisivuvaurioille kiinnityskohtaa laajemmallekin alueelle, joten laatat vaatisivat maasta asti tuetun teräsrakenteisen telineen seinää vasten, johon ne kiinnitettäisiin.

Teline pystyrunko tulisi tehdä 50x50x5 maalatusta rhs-putkesta, johon hitsattaisiin kulmarauta muistolaattojen tueksi. Pystyrungon alapää tuettaisiin sokkelin viereen valettuun palkkiin. Kustannusarvio telineelle ja laattojen asennukselle on noin 4 000 €.

20.03.2024

Ari Soikkeli

Tekninen johtaja