

Polvijärven urheilukenttä kustannusarvio, alv 0 %

nimike	määrä	yks	€/yks	yht
Urheilukenttä:				
nykyisten rakenteiden purut	1	erä	2 000,00	2 000
kentän kaivut , ajomatka 3 km	19000	m3	8,80	167 200
pohjan muotoilut	20000	m2	0,20	4 000
salaojat, salaojasepelit, suodatinkankaat, kaivot				
viitekohteen perusteella, n 1,3 km	1	erä	95 000,00	95 000
Rakennekerrokset, kenttä 1,8 m	10000	m2	36,00	360 000
Rakennekerrokset, heittopaikat muut alueet 1,1 m	10000	m2	22,00	220 000
asfaltit 8 ja 11 mm, kourut	5000	m2	31,00	155 000
joustopäällyste	4000	m2	40,00	160 000
tekonurmi	6000	m2	32,00	192 000
kivituhka	10000	m2	5,00	50 000
varusteet	1	erä	25 000,00	25 000
aita ja portit	1	erä	40 000,00	40 000
sähköt	1	erä	50 000,00	50 000
vesi ja sv-viemäri viitekohteen perusteella	1	erä	15 000,00	15 000
 rakennuttajan kustannukset	 1		 110 000,00	 110 000
- suunnittelut, valvonta				
 yhteensä				 1 645 200
 huoltorakennus	 40	 m2	 1 750,00	 70 000
 parkkipaikka	 1000	 m2	 40,00	 40 000
 Yhteensä				 1 755 200