

LEHMONPORTINTIE
PLV 75-120 JA 150-240

22.00
katualue

7.00

viherkaista 3.00 PP-tie 3.50 viherkaista 4.75 ajorata 3.50 ajorata 3.50 viherkaista 3.75

0.25 0.25 0.25 0.25

katualueen raja

mittalinia

Tsv

0.02 1:5 1:5 0.03 0.03 1:8-1:10 1:8-1:10

varaus operaattoreiden kaapeille

valaisinkaapeli

1.00

varaus operaattoreiden kaapeille

LEHMONPORTINTIE
PLV 280-340

katualue
22.00

7.00

viherkaista 3.00 PP-tie 3.50 viherkaista 4.75 ajorata 3.50

0.25 0.25 0.25

katualueen raja

mittalinia

0.02 1:5 1:5 0.03

varaus operaattoreiden kaapeille

valaisinkaapeli

[illegible]

RAKENNEKERROKSET	MATERIAALI	PAKSUUS mm	MATER. E-MOD.	KANTAVUUS VAATIMUS MN/m2
Päällyste	Ab 11	40	2500	187
Kantava kerros	SrM 0/56	200	250	161
Jakava kerros	SrM, Sr 0/150	300	200	104
Suodatinkerros	Hk	1260	50	
YHTEENSÄ		1800		

SUODATINKANGAS N3

MUUTOSPÄIVÄYS Pv.	Kk.	V.	MUUTOS- TUNNUS	MUUT- TAJA	ALLE- KIRJ.	MUUTOS
XX	X	XX	A	XXX		XXX



KONTIOLAHTI

KONTIOLAHDEN KUNTA KUNTAOTEKNIikka

KONTIOLAHTI LEHMONKANKAAN KAAVA-ALUE VAIHE 1 KATUSUUNNITELMA LEHMONPORTINTIE PLV 75-420 TYYPIPOIKKILEIKKAUKSET Koordinaattijärjestelmät: ETRS-GK30 ja N2000	Päiväys	Mittakaavat			
	27.12.2024	1:100			
	Suunnittelu	Kadunpiitpäätös			
	Hyväksyjät	Päätökset			
	Suunn.ala	Piir.no	Osa.no	Vuosi	M



Ramboll Finland Oy
Länsikatu 15
80110 JOENSUU
puh. 020 755 611

1510087086-304

Piirustusnumero

Mikko Ruokolainen Helena Kokkonen